

COMUNICADO Nº 3

Respuestas a consulta

Licitación Pública 01/20 – Expediente 2020-7648

REALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PLUVIAL DE LA CUENTA SAN MARTIN Y
ACONDICIONAMIENTO DE CANTEROS CENTRALES DE AV. PRESIDENTE VIERA

ANTE CONSULTAS RECIBIDAS SE FORMULAN RESPUESTAS:

Consulta: Debido a la emergencia sanitaria, y teniendo en cuenta las nuevas medidas y recomendaciones establecidas por el gobierno central, se solicita la apertura se haga de forma electrónica a través de la web de compras estatales, en vez de tener que entregar la misma en formato físico en la IDR.

Respuesta: las propuestas no necesariamente se deben entregar personalmente pudiéndolas enviar por un medio de correspondencia, asegurándose la empresa de que llegue a la hora prevista, por lo cual la respuesta a esta consulta es negativa. Como se ha comunicado oportunamente se instrumentará que las empresas puedan presenciar la apertura por Zoom, y luego se les envía por mail copia del acta de apertura.

Consulta: Diversas calles a intervenir, se encuentran actualmente con pavimento de adoquines o pavimento asfáltico. Se consulta porque rubro se pagará la demolición y retiro de dichos pavimentos.

Respuesta- Son calles de empedrado y en algún caso con una carpeta asfáltica de 4 a 5 cm de espesor. El costo de la demolición y retiro del pavimento existente deberá incluirse en el rubro “excavación a depósito”

Consulta: Se entiende los cordones a ejecutar según el rubro 2.3.9 no son iguales a los indicados en el detalle V02, ya que su armadura es diferente. Se solicita favor indicar altura de los cordones del rubro 2.3.9.

Respuesta- Así como los cordones de las demás calles, la altura de los cordones del cantero central serán de 15cm

INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Unidad de Licitaciones