

Obra: PARQUE CUÑAPIRÚ

Documento: Lista de cantidades

CELDA CON FÓRMULA

OBRA PREVISTA								
CAPITULO	RUBRO e ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	LLSS SUBRUBRO Pesos uruguayos	LLSS RUBRO Pesos uruguayos
CAPÍTULO 1	IMPLANTACIÓN DE OBRA							
1.01	Carteles de obra	u.	2.00					
1.02	Construcciones provisionarias – obrador	Gl.	1.00					
1.03	Instalaciones provisionarias de agua y luz	Gl.	1.00					
1.04	Limpieza de terreno (capa superficial -tierra vegetal- en la zona de obras; especies vegetales a retirar, etc.)	Gl.	1.00					
1.05	Replanteo planialtimétrico	Gl.	1.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 1					0		0
CAPÍTULO 2 V1	Variante 1 - CICLOVÍA CARPETA ASFALTICA							
2.01	EXCAVACION PARA RETIRO DE CAPA VEGETAL	m3.	578.00					
2.02	SUSTITUCIÓN	m3.	1,470.00					
2.03	SUB BASE GRANULAR CBR>50%	m3.	1,275.00					
2.04	BASE GRANULAR CEMENTADA	m3.	551.00					
2.05	RIEGO DE IMPRIMACION	m2.	5,513.00					
2.06	RIEGO DE ADHERENCIA	m2.	4,900.00					
2.07	CARPETA ASFALTICA	ton	490.00					
2.08	CONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	1,914.00					
2.09	PINTURA SEÑALIZACION	m2.	460.00					
2.10	CARTELERÍA SEÑALIZACIÓN	Gl.	1.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 2					0		0
CAPÍTULO 2 V2	Variante 2 - CICLOVÍA HORMIGÓN							
2.01	EXCAVACION PARA RETIRO DE CAPA VEGETAL	m3.	578.00					
2.02	SUSTITUCIÓN	m3.	1,470.00					
2.03	SUB BASE GRANULAR CBR>70%	m3.	1,155.00					
2.04	BASE GRANULAR CEMENTADA	m3.	551.00					
2.05	HORMIGÓN	m2.	4,900.00					
2.06	CONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	1,914.00					
2.07	PINTURA SEÑALIZACION	m2.	460.00					
2.08	CARTELERÍA SEÑALIZACIÓN	Gl.	1.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 2					0		0
CAPÍTULO 3	SENDAS PEATONALES DE BALASTRO CEMENTADO							
3.01	EXCAVACION PARA RETIRO DE CAPA VEGETAL	m3.	732.00					
3.02	SUSTITUCIÓN	m3.	1,904.00					
3.03	SUB BASE GRANULAR CBR>50%	m3.	1,620.00					
3.04	BASE GRANULAR CEMENTADA	m3.	1,098.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 3					0		0
CAPÍTULO 4	CALLE INTERNA + ESTACIONAMIENTOS BALASTO							
4.01	EXCAVACION PARA RETIRO DE CAPA VEGETAL	m3.	333.00					
4.02	SUB BASE GRANULAR CBR>50%	m3.	665.00					
4.03	BASE GRANULAR CBR>70%	m3.	665.00					
4.04	CONFORMACIÓN DE CUNETAS	ml	550.00					
4.05	LOMOS PASTO	m3.	660.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 4					0		0

Obra: PARQUE CUÑAPIRÚ

Documento: Lista de cantidades

CELDA CON FÓRMULA

OBRA PREVISTA								
CAPITULO	RUBRO e ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	LLSS SUBRUBRO Pesos uruguayos	LLSS RUBRO Pesos uruguayos
CAPÍTULO 5	PLUVIALES							
5.01	Caños Ø400 de hormigón para alcantarilla según L.T. Nº251 de la D.N.V.	ml	84.00					
5.02	Caños Ø600 de hormigón para alcantarilla según L.T. Nº251 de la D.N.V.	ml	22.00					
5.03	Caños Ø700 de hormigón para alcantarilla según L.T. Nº251 de la D.N.V.	ml	51.00					
5.04	Hormigón armado clase VII para cabezales de alcantarilla según L.T. Nº251 de la D.N.V.	m3.	34.34					
	SUBTOTAL CAPITULO 5					0		0
CAPÍTULO 6	PLAZA ACCESO ESTE							
6.01	PAVIMENTO HORMIGÓN DE COLORES	m2.	1.802.00					
6.02	PAVIMENTO PEDREGULLIN LAVADO	m2.	340.00					
6.03	PAVIMENTO HORMIGÓN RAYADO	m2.	431.00					
6.04	CORDONETAS HORMIGÓN	ml.	92.00					
6.05	CORDONETA FINA DE HORMIGÓN	ml.	145.00					
6.06	BANCO CIRCULAR HA	gl.	1.00					
6.07	HAMACAS	u.	3.00					
6.08	SUBIBAJAS	u.	9.00					
6.09	TOBOGANES	u.	9.00					
6.10	COLOCACIÓN DE PANES DE PASTO	m2.	186.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 6					0		0
CAPÍTULO 7	LAND ART (wave-field)							
7.01	CONFORMACIÓN DE MONTÍCULOS Y COMPACTACIÓN	m3.	650.00					
7.02	COLOCACIÓN DE PANES DE PASTO	m2.	920.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 7					0		0
CAPÍTULO 8	PASARELAS PEATONALES DE HORMIGON PREFABRICADO							
8.01	CONFORMACIÓN DEL SUELO	Gl.	1.00					
8.02	FUNDACIÓN PILOTES	m3.	13.00					
8.03	PIEZA A I LOSETA IN SITU DE VINCULACIÓN ENTRE PILOTES	m3.	7.00					
8.04	PIEZA B I DADOS DE APOYO PREFABRICADOS	m3.	4.50					
8.05	PIEZA C I VIGUETA TRANSVERSAL PREFABRICADA H.A.	un	107.00					
8.06	PIEZA D I VIGUETA LONGITUDINAL PREFABRICADA H.A.	un	285.00					
8.07	PIEZA E I DECK DE HORMIGÓN PREFABRICADO	m2.	315.00					
8.08	PASAMANOS METÁLICO	ml	221.00					
8.09	PIEZAS VINCULACIÓN	Gl.	1.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 8					0		0

Obra: PARQUE CUÑAPIRÚ

Documento: Lista de cantidades

CELDA CON FÓRMULA

OBRA PREVISTA								
CAPITULO	RUBRO e ITEMS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO Pesos uruguayos	PRECIO SUBRUBRO Pesos uruguayos	PRECIO RUBRO Pesos uruguayos	LLSS SUBRUBRO Pesos uruguayos	LLSS RUBRO Pesos uruguayos
CAPÍTULO 9	TERRAZAS MIRADORES							
9.01	EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES	m3.	284.00					
9.02	PILARES + MENSULAS	m3.	17.00					
9.03	PERFILES GALVANIZADOS LONGITUDINALES (l:6mts)	un	67.00					
9.04	TABLAS DE PINO TRATADO 15X180X2"	un	816.00					
9.05	PIEZAS VINCULACIÓN	Gl.	1.00					
9.06	PASAMANOS METÁLICO	ml	165.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 9					0		0
CAPÍTULO 10	ILUMINACIÓN							
10.01	FUNDACIONES PARA COLUMNAS	m3.	151.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 10					0		0
CAPÍTULO 11	EQUIPAMIENTO							
11.01	COLOCACIÓN Y AMURE DE BANCOS IDR (suministro IDR)	u.	72.00					
11.02	BANCOS H.A. EN "L" IN SITU	u.	9.00					
11.03	COLOCACIÓN CORDONES PREFABRICADOS L:50CM (suministro IDR)	u.	244.00					
11.04	COLOCACIÓN PAPELERAS Y AMURE DE PAPELERAS (suministro IDR)	u.	25.00					
11.05	COLOCACIÓN BOLARDOS (suministro IDR)	u.	44.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 11					0		0
CAPÍTULO 12	CANCHAS							
12.01	NIVELACIÓN COMPACTACIÓN EMPASTADO	m2.	3,500.00					
12.02	COLOCACIÓN DE ARCOS (suministrados por IDR)	u.	4.00					
	SUBTOTAL CAPITULO 12					0		0

Subtotal (\$)	
IVA (\$)	
Leves Sociales (\$) - 72.76%	
Total precio comparación (\$)	
Imprevistos (\$) - 10% Subtotal	
IVA imprevistos (\$)	
Leves Sociales imprevistos (\$) - 72.76% (10% LLSS básicas)	
Total precio imprevistos(\$)	
Total Precio de Contrato (Total Precio de Comparación + Total precio de imprevistos (\$))	

Se deberá cotizar una única variante de ciclovía.