

RUBRO	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL \$U
-------	-------	-------	-----------------	------------------

<b>1 IMPLANTACIÓN</b>				
1.1	Construcciones provisionales (obrador)	gl	1	
1.2	Cartel de obra	un	1	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>2 DEMOLICIÓN Y DESMONTE</b>				
2.1	demoler casetas tableros	m <sup>2</sup>	6	
2.2	retirar columnas de alumbrado	un	13	
<b>SUBTOTAL</b>				

<b>3 MOVIMIENTOS DE SUELO</b>				
3.1	Preparación y nivelación para boxes	m <sup>3</sup>	685	
<b>SUB TOTAL</b>				

**BOXES - BLOQUE 01 (9 boxes)**

<b>4 FUNDACIÓN</b>				
4.1	Mano de obra zapatas de hormigón armado (24 de 0,80x0,80x0,45 m)	m <sup>3</sup>	6,91	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>5 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO</b>				
5.1	Mano de obra pilares de hormigón armado (24 de 0,30x0,30x4,50m)	m <sup>3</sup>	9,72	
5.2	Mano de obra losa de hormigón armado para piso (594m <sup>2</sup> de 15cm de espesor)	m <sup>3</sup>	89,10	
5.3	Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)-100kg de cemento por m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	29,70	
5.4	Mano de obra vigas de hormigón armado (6 de 30x35cm)	m <sup>3</sup>	4,85	
5.5	Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz	m <sup>3</sup>	4,37	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>6 MUROS</b>				
6.1	Muros de bloques de hormigón	m <sup>2</sup>	50,50	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>7- INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
7.1	Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos	gl	1,00	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>8 INSTALACIÓN SANITARIA</b>				
8.1	Instalación sanitaria en cada box	gl	1,00	
<b>SUB TOTAL</b>				

**BOXES - BLOQUE 02 (6 boxes)**

<b>9 FUNDACIÓN</b>				
9.1	Mano de obra zapatas de hormigón armado (16 de 0,80x0,80x0,45m)	m <sup>3</sup>	4,61	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>10 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO</b>				
10.1	Mano de obra pilares de hormigón armado (16 de 0,30x0,30x4,50m)	m <sup>3</sup>	6,48	
10.2	Mano de obra losa de hormigón armado para piso (396m <sup>2</sup> de 15cm de esp)	m <sup>3</sup>	59,40	
10.3	Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)-100kg de cemento por m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,00	
10.4	Mano de obra vigas de hormigón armado (4 de 30x35cm)	m <sup>3</sup>	3,23	
10.5	Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz	m <sup>3</sup>	2,91	
<b>SUB TOTAL</b>				

<b>11 MUROS</b>				
11.1	Muros de bloques de hormigón	m <sup>2</sup>	50,50	

## SUB TOTAL

**12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

12.1	Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos	gl	1,00		
				SUB TOTAL	

**13 INSTALACIÓN SANITARIA**

13.1	Instalación sanitaria en cada box	gl	1,00		
				SUB TOTAL	

**BOXES – BLOQUE 03 (6 boxes con entrepiso)****14 FUNDACIÓN**

14.1	Mano de obra zapatas de hormigón armado (20 de 80x80x45cm)	m³	4,03		
14.2	Mano de obra vigas de hormigón armado V1/V2/V3/V4 (20 de 30x35cm)	m³	16,80		
				SUB TOTAL	

**15 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO**

15.1	Mano de obra pilares de hormigón armado (24 de 30x30cm)	m³	11,34		
15.2	Mano de obra vigas de hormigón armado V5/V6/V7/V8/V9/V10 (32 de 30x35cm)	m³	25,41		
15.3	Mano de obra losa de hormigón armado para piso (396 m² de 15cm de espesor)	m³	59,40		
15.4	Base cementada para piso (10cm de tosca cementada compactada)- 100kg de cemento por m³	m³	20,00		
15.5	Mano de obra casetas de hormigón para agua y luz	m³	2,91		
				SUB TOTAL	

**16 ENTREPISO**

16.1	Entrepiso de viguetas	m²	384,00		
				SUB TOTAL	

**17 MUROS**

17.1	Muros de bloques de hormigón	m²	50,50		
				SUB TOTAL	

**18 BARANDA DE METAL DESPLEGADO**

18.1	Baranda de estructura metálica y metal desplegado	ml	112,00		

**19 ESCALERAS**

19.1	Escaleras metálicas	unid.	2,00		
				SUB TOTAL	

**20 INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

20.1	Instalación eléctrica en todos los boxes de acuerdo a planos	gl	1,00		

**21 INSTALACIÓN SANITARIA**

21.1	Instalación sanitaria en cada box	gl	1,00		
				SUB TOTAL	

**22 OBRAS GENERALES**

22.1	Muro de contención de bloques de hormigón	m²	195,00		
22.2	Reguera de desagüe de hormigón	ml	400,00		
22.3	Rampas	unid.	2,00		
				SUB TOTAL	

**23 COMPLEMENTOS**

23.1	Angulo de hierro de 5cm para escalones	ml	162,00		
23.2	Pintura paredes de bloques (protector para bloques)	m²	152		
23.3	Pintura de piso amarilla para escalones	m²	73,00		
23.4	Puerta de chapa de correr de 0,48x0,58m para casetas agua y luz	unid.	42,00		

23.5	Platinas de hierro de 25x25cm	unid.	84,00		
				<b>SUB TOTAL</b>	

SUBTOTAL	
IVA 22% de materiales	
.LSS (72,76% de monto imponible	

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

monto imponible (25%)	0,00
-----------------------	------

\*\*\* Se aclara que se trata de un rubrado aproximado a la realidad, algunos rubros pueden variar en sus cantidades.