

COMUNICADO N°2

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**

**Licitación Pública 05/22
Expediente 2022-2539**

**OBJETO: Construcción de Obras Viales y Pluviales en cuenca
Joaquín Suárez en la Ciudad de Rivera – Etapa N°3.**

SE RESPONDEN CONSULTAS Y SE AGREGA ARCHIVO PDF

1) Agradecemos enviar detalle de drenaje propuesto, ya que no lo hemos encontrado en planos suministrados.

Se adjunta detalle de drenaje.

2) Cuánto combustible por mes debemos estimar para el uso del auto destinado a la DO?

Por mes se debe estimar aproximadamente 100 litros de combustible.

3) En caso de encontrarse roca en las excavaciones pluviales, se considerará un sobreprecio?

En etapas previas de dicha obra no se encontró roca, asimismo considerando esto, de encontrarse en esta etapa, se solicitará a la empresa un precio y se pagará por el rubro imprevisto. La descripción de cuando se considera excavación en roca, está en las especificaciones técnicas publicadas, en la sección de “Especificaciones para obras de canalización de aguas pluviales”, en el punto “Excavaciones”; según detalle adjunto: Para cuando se encuentre roca en la excavación será tenido en cuenta que: excavación de roca va a ser toda excavación que no pueda realizarse con una retroexcavadora tipo Caterpillar 320 y para su remoción sea necesario el uso de martillos o explosivos.

En caso de encontrar roca, no se autorizará la utilización de barrenos sin la autorización de la Dirección de Obras, debiendo en caso de usarse, tomar todas las precauciones de práctica para evitar accidentes a las personas y cosas, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que causare. Además, estará obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

4) El ingeniero residente se debe determinar en la etapa de licitación o con la obra adjudicada?

El ingeniero residente se debe determinar en la etapa de la oferta de la licitación.