

**RUBRADO GENERAL – PROYECTO PLAZA LA  
PEDRERA**

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MONTO IMPONIBLE
<b>0 PERMISOS</b>						
0.1	Inscripción de obra en BPS/MTSS y nóminas mensuales	gl	1			
0.2	Seguridad e Higiene (no incluye Prevencionista, ni firma Arq. altura)	gl	1			
<b>SUB TOTAL PERMISOS</b>						
<b>1 IMPLANTACIÓN</b>						
1.1	Cartel de obra	un	1			
1.2	Construcciones provisorias (obrador) y replanteos	gl	1			
1.3	Instalaciones provisorias de agua y luz	gl	1			
<b>SUB TOTAL IMPLANTACION</b>						
<b>2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y CONTRAPISOS</b>						
2.1	Preparación y nivelación	m³	400,2			
2.2	Contrapisos para pisos con tránsito peatonal	m²	765,6			
<b>SUB TOTAL MOVIMIENTOS DE SUELO Y CONTRAPISOS</b>						
<b>3 PAVIMENTOS</b>						
3.1	Veredas de hormigón peinado c/junta c/2.50m (incluye veredas de calle)	m²	765,6			
3.2	Rampas	mtL	29,13			
3.3	Construcción de escaleras	mtL	17,08			
3.4	Borde de cantero	ml	67,7			
3.5	Faja de hormigón para pared de escalada	m²	10			
3.6	Pavimento de piezas hexagonales (sólo colocación) 234+94+105m²	m²	434,9			
3.7	Canchas pequeñas: contrapiso, alisado y pintura	m²	498,4			
3.8	Cancha: nivelación, compactación, mezcla de césped (raygrass+graminia)	m²	2.003,0			
3.9	Pavimento de caucho EPDM de color (juegos infantiles)	m²	212,0			
<b>SUB TOTAL PAVIMENTOS</b>						
<b>4 MOBILIARIO URBANO</b>						
4.1	Bancos de hormigón	un	38			
4.2	Mesas de hormigón para bancos 02	un	4			
4.3	Barandas de metal desplegado escaleras	mtL	18,24			
4.4	Presas para pared de escalada	un	38			
4.5	Mesas de teqball	un	2			
4.6	Tobogán de acero inoxidable	un	1			
4.7	Hamacas, subibajas, piramide trepadoras, giramundo	un	1			
4.8	Equipamiento cancha (arco y tablero)	un	2			
4.9	Equipamiento cancha grande (arcos)	un	2			
4.10	Dados de hormigón	un	7			
4.11	Papeleras	un	15			
<b>SUB TOTAL MOBILIARIO URBANO</b>						
<b>5 PAISAJISMO</b>						
5.1	Césped colocado	m²	214			
5.2	Arboles	un	9			
<b>SUB TOTAL PAISAJISMO</b>						
<b>6 ILUMINACIÓN</b>						
6.1	Luminaria tipo 01 (globos) – columnas 3,5m e instalación eléctrica	un	29			
6.2	Luminaria tipo 01 (focos cancha grande) – columnas 7,5m e instalación eléctrica	un	10			
<b>SUB TOTAL ILUMINACIÓN</b>						
<b>7 MUROS DE CONTENCIÓN</b>						
7.1	Muro de contención de 2m de altura	m	15			
7.2	Muro de contención de 1,50m de altura	m	50			
<b>SUB TOTAL MUROS DE CONTENCIÓN</b>						
<b>8 VALLADO</b>						
8.1	Vallado 1m de altura	m	20			
8.2	Vallado 2m de altura	m	70			
8.3	Vallado 3,5m de altura	m	100			
<b>SUB TOTAL VALLADO</b>						
<b>9 LIMPIEZA</b>						
9.1	Limpieza diaria y final de obra, retiro de recortes y escombros	global	1			
<b>SUB TOTAL LIMPIEZA</b>						
<b>SUB TOTAL OBRA - Suma de parciales</b>					\$	- \$
<b>IMPREVISTOS = ST *10%</b>					\$	- \$
<b>IMPUESTOS (ST + IMP)* 22%</b>					\$	-
<b>LEYES SOCIALES (Sobre Monto Imponible)</b>					\$	-
<b>TOTAL (ST+IMP+IVA+LLSS)</b>					\$	-