

COMUNICADO N°3

**INTENDENCIA DE RIVERA
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA
Unidad de Licitaciones**

**Licitación Abreviada 02/23
Expediente 2022-12140**

OBJETO: CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES EN LOS DEMÁS ESPACIOS DE LA ESCUELA TÉCNICA N°2 CME

ANTE CONSULTAS SE ADJUNTAN RESPUESTAS:

P1- Hay especificaciones de piletas, griferías , losa sanitaria para baños y cocinas? R.1:Se deberá considerar para la oferta a presentar los tipos de grifería y losa sanitaria idem a las actualmente existentes.

P2- En la memoria mencionan los zócalos pero no aparece en el rubrado, hay que colocar? qué metraje? R.2-Todos los locales en los cuales se colocan pisos y no llevan paramentos revestidos deberán llevar zocalo (E4_09, E4_10, E4_11, E4_14 y E4_15) el metraje aproximado es 140 m, incluir su costo en el rubro de colocación de pisos.-

P3- En el rubrado dice de colocar aberturas, no hay medidas y características de las mismas en la memoria. R-3-Se debe considerar la colocación de aberturas idem a las existentes en aquellos vanos que no cuentan con ellas, considerar además suministro y colocación de mampara de aluminio y vidrio para conformación de adscripción.

P4 -En la memoria dice " Se suministrarán y colocarán los tipos de carpintería que se indican en las respectivas planillas: A) 11.1 C01_Acceso a SSHH. R.4 A) Considerar suministro y colocación de puertas con marco de madera y hojas de bastidor enchapado de dimensiones 0.80x2.00m;
B) 11.2 C02_Acceso a gabinetes higiénicos. R.4 B)"Considerar suministro y colocación de hojas batientes con marco de madera y hojas de bastidor enchapado de dimensiones 0.70x1.80m
C) Cuáles son las planillas ? tampoco se encontró en el rubrado. R.4C) Se consideran en el rubro "Suministro y colocación de aberturas" correspondiente al local "E4_12 sshh y E4_13 sshh"

P5- las escaleras, se le coloca algún revestimiento o se le realiza algún trabajo? R.5 – ver Rubro 2.8.1