

## **COMUNICADO Nº 3**

**INTENDENCIA DE RIVERA  
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA  
Unidad de Licitaciones**

**Licitación Pública 10/23  
Expediente 2023-7334**

**OBJETO: “Construcción de un estadio de futbol infantil”**

### **ANTE CONSULTAS SE AGREGAN RESPUESTAS Y ADJUNTOS**

**Consulta 1- Con respecto a los focos de iluminación de la cancha, deben ser los Philips como menciona el proyecto de iluminación o puede ser otra opción de plaza.**

**R1-** Con respecto a los focos de iluminación de la cancha, el modelo presentado en el proyecto de iluminación (Anexo 1) es una referencia, se solicita ese modelo o equivalente. Las empresas deben aclarar el modelo/marca de luminaria, el que se evaluará para que verifique y cumpla con los requisitos de iluminación que se presenta en el proyecto, que deberá estar acompañado con documentación que acredite la efectividad de un resultado equivalente, por ejemplo: curvas fotométricas, dimensionado de la luminaria, materiales empleados en su construcción y toda otra información complementaria; para que sea aprobado o desaprobado por el ADO.

**Consulta 2- La jardinería del espacio público forma parte de esta licitación?**

**R2-** En cuanto a la jardinería del espacio público, se deberá considerar y presupuestar la poda y extracción (si corresponde) de elementos vegetales existentes, con el fin de permitir una correcta ejecución de las obras, sobre todo en la fachada exterior del estadio infantil. Respecto a las Palmeras a replantar, que figuran en plano A07, no corresponde, debido a que los ejemplares previstos para ese espacio ya se re-plantaron en otro sitio.

**Consulta 3- Qué tipo de cimentación lleva la boletería? adjuntar esquema**

**R3-** En relación a la cimentación de la boletería, se adjunta planta detalle de fundación A06.1. Se ajusta a un contrapiso armado de 12 cm de espesor con mallaluz, film de polietileno y base de balasto compactada; se proyectan dos vigas transversales como se indica en planta para reforzar la estructura. En los puntos de anclaje con la estructura existente del muro se deberán realizar cateos a los efectos de considerar y evaluar el estado y viabilidad de empotramiento, además de rectificar todos los niveles.

**Demás condiciones se mantienen incambiables.-**